

令和6年度

設 計 書

工事名称 神奈川県立産業技術総合研究所
研究棟 0Aフロア改修工事

工事場所 神奈川県海老名市下今泉 705の1
神奈川県産業技術総合研究所地内

工事期間 契 約 の 日 から
令和7年3月31日まで

地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所

令和6年度

種目別内訳書

工 事 費			円也
工 事 価 格			円也
消 費 税 相 当 額			円也
種 目		金 額	備 考
研究棟 0Aフロア改修工事			
直接工事費			
	I 建築工事		
	III 発生材運搬処分費		
	計		
共通費			
	II 仮設工事計		
	IV 現場管理費		
	V 法定福利費		
	計		
	合 計		
	消費税相当額		
	総 合 計		

科目別内訳書

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	記 事
I 建築工事						
フロア改修工事	(撤去・新設)	1	式			
移設工事	(解体・復旧含む)	1	式			
電気工事	(撤去・新設)	1	式			
I 直接工事費計						
II 仮設工事計						
III 発生材運搬処分費						
IV 現場管理費						
V 法定福利費						
工事費合計						

細目別内訳

フロア改修工事

名称	仕様・形状	数量	単位	単価	金額	摘要
1) 1 階東側（総合技術相談室）						
（直接仮設）						
墨出し		176.0	m ²			
養生費		176.0	m ²			
整理・清掃		176.0	m ²			
（撤去）						
床タイルカーペット	撤去 t=6.5	176.0	m ²			
○A床	撤去 H=100 スチール製	152.0	m ²			
支持脚撤去部ケレン掛け		152.0	m ²			
ソフト幅木	撤去 H=75	8.3	m			
（新設）						
床タイルカーペット	新設 t=6.5	176.0	m ²			
○A床	新設 H=100 亜鉛メッキ鋼板	152.0	m ²			
ソフト幅木	新設 H=75 Rあり	8.3	m			
1) 合計						
2) 1 階西側（機械・材料技術部研究室）						
（直接仮設）						
墨出し		229	m ²			
養生費		229	m ²			
整理・清掃		229	m ²			
（撤去）						
床タイルカーペット	撤去 t=6.5	229	m ²			
○A床	撤去 H=100 スチール製	206	m ²			
支持脚撤去部ケレン掛け		206	m ²			
ソフト幅木	撤去 H=75	5.2	m			
（新設）						
床タイルカーペット	新設 t=6.5	229	m ²			
○A床	新設 H=100 亜鉛メッキ鋼板	206	m ²			
ソフト幅木	新設 H=75 Rあり	5.2	m			
2) 合計						
3) 2 階東側（電子技術部研究室）						
（直接仮設）						
墨出し		177.0	m ²			
養生費		177.0	m ²			
整理・清掃		177.0	m ²			
（撤去）						
床タイルカーペット	撤去 t=6.5	177.0	m ²			
○A床	撤去 H=100 スチール製	155.0	m ²			
支持脚撤去部ケレン掛け		155.0	m ²			
ソフト幅木	撤去 H=75	9.9	m			
（新設）						
床タイルカーペット	新設 t=6.5	177.0	m ²			
○A床	新設 H=100 亜鉛メッキ鋼板	155.0	m ²			
ソフト幅木	新設 H=75 Rあり	9.9	m			
3) 合計						

4) 3階東側（会議室4）**（直接仮設）**

墨出し		177.0	m ²
養生費		177.0	m ²
整理・清掃		177.0	m ²

（撤去）

床タイルカーペット 撤去	t=6.5	177.0	m ²
OA床 撤去	H=100 スチール製	155.0	m ²
支持脚撤去部ケレン掛け		155.0	m ²
ソフト幅木 撤去	H=75	9.9	m

（新設）

床タイルカーペット 新設	t=6.5	177.0	m ²
OA床 新設	H=100 亜鉛メッキ鋼板	155.0	m ²
ソフト幅木 新設	RナシH=80	9.9	m

4) 合計**5) 3階西側（化学技術部研究室）****（直接仮設）**

墨出し		230	m ²
養生費		230	m ²
整理・清掃		230	m ²

（撤去）

床タイルカーペット 撤去	t=6.5	230	m ²
OA床 撤去	H=100 スチール製	208	m ²
支持脚撤去部ケレン掛け		208	m ²
ソフト幅木 撤去	H=75	9.3	m

（新設）

床タイルカーペット 新設	t=6.5	230	m ²
OA床 新設	H=100 亜鉛メッキ鋼板	208	m ²
ソフト幅木 新設	H=75 Rあり	9.3	m

5) 合計**6) 4階東側（情報・生産技術部研究室）****（直接仮設）**

墨出し		177.0	m ²
養生費		177.0	m ²
整理・清掃		177.0	m ²

（撤去）

床タイルカーペット 撤去	t=6.5	177.0	m ²
OA床 撤去	H=100 スチール製	155.0	m ²
支持脚撤去部ケレン掛け		155.0	m ²
ソフト幅木 撤去	H=75	9.8	m

（新設）

床タイルカーペット 新設	t=6.5	177.0	m ²
OA床 新設	H=100 亜鉛メッキ鋼板	155.0	m ²
ソフト幅木 新設	H=75 Rあり	9.8	m

6) 合計

7) 4階西側（商品開発ラボ・ワーキングルーム）**（直接仮設）**

墨出し		51.8	m ²
養生費		51.8	m ²
整理・清掃		51.8	m ²

（撤去）

床タイルカーペット 撤去	t=6.5	51.8	m ²
OA床 撤去	H=100 スチール製	44.3	m ²
支持脚撤去部ケレン掛け		44.3	m ²
ソフト幅木 撤去	H=75	9.0	m

（新設）

床タイルカーペット 新設	t=6.5	51.8	m ²
OA床 新設	H=100 亜鉛メッキ鋼板	44.3	m ²
ソフト幅木 新設	H=75 Rあり	9	m

7) 合計**8) 5階西側（テナント 神奈川産業振興センター）****（直接仮設）**

墨出し		11.1	m ²
養生費		11.1	m ²
整理・清掃		11.1	m ²

（撤去）

床タイルカーペット 撤去	t=6.5	11.1	m ²
OA床 撤去	H=100 スチール製	11.1	m ²
支持脚撤去部ケレン掛け		11.1	m ²

（新設）

床タイルカーペット 新設	t=6.5	11.1	m ²
OA床 新設	H=100 亜鉛メッキ鋼板	11.1	m ²

8) 合計**建築工事費合計**

移設工事

1 階東側（総合技術相談室）

移設・解体工事 1 式

戻し工事 1 式

1 階西側（機械・材料技術部研究室）

移設・解体工事 1 式

戻し工事 1 式

2 階東側（電子技術部研究室）

移設・解体工事 1 式

戻し工事 1 式

3 階東側（会議室 4）

移設・解体工事 1 式

戻し工事 1 式

3 階西側（化学技術部研究室）

移設・解体工事 1 式

戻し工事 1 式

4 階東側（情報・生産技術部研究室）

移設・解体工事 1 式

戻し工事 1 式

4 階西側（商品開発ラボ・ワーキングルーム）

移設・解体工事 1 式

戻し工事 1 式

合計

移設工事費合計

電気工事

1 階東側（総合技術相談室）

（撤去・再取付）

電気費（フロアコンセント撤去・再取付含） 1 式

（諸経費）

運搬費 1 組

諸経費 1 組

法定福利費 1 組

小計

1 階西側（機械・材料技術部研究室）

（撤去・再取付）

電気費（フロアコンセント撤去・再取付含） 1 式

（諸経費）

運搬費 1 組

諸経費 1 組

法定福利費 1 組

小計

2 階東側（電子技術部研究室）

（撤去・再取付）

電気費（フロアコンセント撤去・再取付含） 1 式

（諸経費）

運搬費 1 組

諸経費 1 組

法定福利費 1 組

小計

3 階東側（会議室4）

（撤去・再取付）

電気費（フロアコンセント撤去・再取付含） 1 式

（諸経費）

運搬費 1 組

諸経費 1 組

法定福利費 1 組

小計

3 階西側（化学技術部研究室）

（撤去・再取付）

電気費（フロアコンセント撤去・再取付含） 1 式

（諸経費）

運搬費 1 組

諸経費 1 組

法定福利費 1 組

小計

4 階東側（情報・生産技術部研究室）

（撤去・再取付）

電気費（フロアコンセント撤去・再取付含） 1 式

（諸経費）

運搬費 1 組

諸経費 1 組

法定福利費 1 組

小計

4 階西側（商品開発ラボ・ワーキングルーム）

（撤去・再取付）

電気費（フロアコンセント撤去・再取付含） 1 式

（諸経費）

運搬費 1 組

諸経費 1 組

法定福利費 1 組

小計

5 階西側（テナント 神奈川産業振興センター）

（撤去・再取付）

電気費（フロアコンセント撤去・再取付含） 1 式

（諸経費）

運搬費 1 組

諸経費 1 組

法定福利費 1 組

小計

電気工事費合計

直接工事費合計

共通費（共通仮設費）				
床養生	ブルーシート	427	m ²	
エレベータ床壁養生	ベニヤ養生	1	ヶ所	
資材置き場養生	シート養生	22.5	m ²	
安全対策費	交通整理員（B）	6	人	
合計	共通仮設費合計			

発生材運搬処分費				
1 階東側（総合技術相談室）				
廃材	積込費	人力	6.5	m ³
廃材	運搬費		6.5	m ³
廃材	処分費		6.5	m ³
小計				
1 階西側（機械・材料技術部研究室）				
廃材	積込費	人力	8.7	m ³
廃材	運搬費		8.7	m ³
廃材	処分費		8.7	m ³
小計				
2 階東側（電子技術部研究室）				
廃材	積込費	人力	6.6	m ³
廃材	運搬費		6.6	m ³
廃材	処分費		6.6	m ³
小計				
3 階東側（会議室4）				
廃材	積込費	人力	6.6	m ³
廃材	運搬費		6.6	m ³
廃材	処分費		6.6	m ³
小計				
3 階西側（化学技術部研究室）				
廃材	積込費	人力	8.8	m ³
廃材	運搬費		8.8	m ³
廃材	処分費		8.8	m ³
小計				
4 階東側（情報・生産技術部研究室）				
廃材	積込費	人力	6.6	m ³
廃材	運搬費		6.6	m ³
廃材	処分費		6.6	m ³
小計				
4 階西側（商品開発ラボ・ワーキングルーム）				
廃材	積込費	人力	1.9	m ³
廃材	運搬費		1.9	m ³
廃材	処分費		1.9	m ³
小計				
5 階西側（テナント 神奈川産業振興センター）				
廃材	積込費	人力	0.5	m ³
廃材	運搬費		0.5	m ³
廃材	処分費		0.5	m ³
小計				

発生材処分費（積込・運搬費込み）				
発生材処分費（処分費）				
合計	発生材処分費合計			

諸経費	
現場管理費	
法定福利費	
諸経費合計	
総合計	
消費税	
(税込合計)	